ABA
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
8127 Aba,
Rákóczi utca 12.
☎ 22/480-002
22/393-015
22/393-015
polgarmester@aba.hu
POLGÁRMESTER

Tisztelt Abaiak és Bodakajtoriak!

A Sárvíz - Nádor csatorna kármentesítését végző Sárvíz - Nádor 2014 Konzorcium napokban megküldött levelében arról tájékoztatott, hogy a helyi lakosság egy csoportját képviselők részéről az utóbbi időben érdeklődés merült fel a kármentesítési projekt iránt, ezért a tájékoztatás eddigi formái mellett további segítséget szeretnének adni az itt élők számára. Terveik szerint lehetőséget biztosítanának az érdeklődőknek a munkaterület meglátogatására, így az ottani munkafolyamatokról közvetlen formában tudnának további tájékoztatást adni.

Aba térségében ebben az évben szeptember második felében várható munkavégzés.
A munkák helyszíni megtekintésének időpontja: 2015. szeptember 16. 10:00 óra.
A találkozó helyszíne: az ideiglenes munkahelyi gyűjtőhöz bevezető földút kereszteződése.
Tervezett program az érdeklődők számára:

- **ideiglenes munkahelyi gyűjtő megtekintése, az ott végzendő munkálatok ismertetése**
- **látogatói kérdések megválaszolása**

Területbejárás befejezése: kb. 12:00 órakor.

A lakosságot érintő, napi szinten felmerülő tájékoztatások ügyében továbbra is Stefánné Lévai Edit lakossági kapcsolattartót (telefon: 06-20/480-33-87) kereshetik.

A b a, 2015. szeptember 07.

Tisztelettel:

Kossa Lajos
polgármester

ABA VÁROS POLGÁRMESTERE

Telefon: +36 (20) 480 3387 | info@sarviz-nador2014konzorcium.hu | www.sarviz-nador2014konzorcium.hu

Tájékoztató

Aba, Bodakajtor lakosságának részére

a Sárvíz-Nádor csatorna kármentesítéséről

A Sárvíz-Nádor csatorna kármentesítése - a szennyezett mederüledék eltávolítása, a meder rendezése - 2014. év közepén kezdődött Sárszentmihálynál, amely mintegy 51 km-es mederszakaszon, Cecéig fog megvalósulni.

A kármentesítés előzménye az, hogy a Séd-Nádor csatorna Királyszentistván-Sióagárd közötti szakaszán a Nitrokémia Ipartelepek és a vízfolyás vízgyűjtőjén valaha volt egyéb ipari létesítmények szennyvizei a mederüledéket mintegy 127 km hosszon elszennyezték toxikus fémekkel, amelyek közül környezeti kockázatot jelent a higany, a kadmium és az ólom. A vízfolyás teljes 127 km hosszán az okozott környezeti kár felszámolását várhatóan több mint 800 ezer m^3 szennyezett mederüledék eltávolításával lehet csak megoldani. A környezeti kár felszámolására indult kármentesítési program kötelezettje és lebonyolítója a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., a pénzügyi forrásokat pedig állami felelősségvállalás keretében a Magyar Állam biztosítja állami költségvetésből.

A szennyezett mederüledék kotrási munkálatai a 2014. évben a Sárszentmihályi duzzasztó alatti mederszakaszon, valamint a Felsőszentiváni duzzasztó feletti szakaszon kezdődtek meg a Konzorcium által készített és a Nitrokémia Zrt. által elfogadott tervek alapján.



A kármentesítési munka során kikotort mederüledéket a meder belső oldali rézsűjére és padkájára helyezik, ahol minimum 15 napig szikkad az anyag, hogy szállíthatóvá váljon.



A meder oldaltöltéseinek biztonsága érdekében a hulladékot kisebb teherautókkal szállítják az ún. ideiglenes munkahelyi gyűjtő helyekre - egy közeli átrakodásra alkalmas helyre -, ahonnan a továbbszállítás már nagy teherbírású országúti teherautókkal is megoldható.



A fenti folyamat biztosításához a vízfolyás közelében arra alkalmas, megfelelő helyeken ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyeket kell létesíteni. Aba térségében egy ilyen megfelelő műszaki védelemmel (aljzatszigeteléssel) ellátott ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyre van szükség.



Az Aba külterületén lévő mederszakaszból kikerülő hulladék a 15 napos szikkadás után kiszállításra kerül a 0118 helyrajzi számú földúton az Aba külterületén lévő 0117 helyrajzi számú földút melletti ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyre.



A hulladék végleges kezelőhelyre történő elszállítása a Bodakajtoron keresztül kivezető úton, majd a 63-as közúton történik.
A hulladék-elszállításokat követően az ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyet elbontják, felszámolják, a bontási anyagokat ugyancsak hulladékként fogják kezelni. Az ellenőrző talajvizsgálatok után a területet eredeti állapotának megfelelően, mezőgazdasági használatra alkalmasan adják vissza tulajdonosának.



A kármentesítési munkálatok lezárulása után a kikotort meder rendezését is elvégzik. A mederrendezési munkálatok célja a kotrásokkal felszabdalt medernek a korszerű vízügyi és természetvédelmi szempontok szerinti, megfelelő kialakítása.
A mederkotrás és hulladékszállítások időszaka 2015. szeptember hó, majd várhatóan 2016 II.-III. negyedévek. A mederrendezési munkálatok a 2017. évben várhatók.

A projektről további részletes ismertetést, aktuális híreket-, színes összeállítású fotógalériát a www.sarviznador-karmentestes.hu honlapon lehet találni.

Tájékoztatót összeállította **Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium, 2015. 08. 31-én**